

<b>917</b>	<b>Mauerwerk, Verblendungen, Sichtflächenbearbeitung</b>		<b>Seite</b>
<b>917 0</b>	<b>Vorbemerkungen</b>		917/1
<b>917 1</b>	<b>Mauerwerk</b>		
101	Natursteinmauerwerk herstellen	m <sup>3</sup>	917/3
102	Natursteinmauerwerk herstellen	m <sup>2</sup>	917/3
103	Natursteinmauerwerk aus Steinen des AG herstellen	m <sup>3</sup>	917/4
104	Natursteinmauerwerk aus Steinen des AG herstellen	m <sup>2</sup>	917/4
105	Kunststeinmauerwerk herstellen	m <sup>3</sup>	917/4
106	Trockenmauerwerk herstellen	m <sup>3</sup>	917/5
107	Trockenmauerwerk herstellen	m <sup>2</sup>	917/5
108	Trockenmauerwerk aus Steinen des AG herstellen	m <sup>3</sup>	917/5
109	Trockenmauerwerk aus Steinen des AG herstellen	m <sup>2</sup>	917/6
<b>917 2</b>	<b>Verblendungen</b>		
201	Naturstein-Verblendmauerwerk, mittragend, herstellen	m <sup>2</sup>	917/6
202	Naturstein-Verblendmauerwerk, mittragend, aus Steinen des AG herstellen	m <sup>2</sup>	917/6
203	Naturstein-Gewölbemauerwerk herstellen	m <sup>2</sup>	917/7
204	Naturstein-Gewölbemauerwerk aus Steinen des AG herstellen	m <sup>2</sup>	917/7
205	Naturstein-Verblendmauerwerk, nachträglich vorgeblendet, herstellen	m <sup>2</sup>	917/8
206	Naturstein-Verblendmauerwerk, nachträglich vorgeblendet, aus Steinen des AG herstellen	m <sup>2</sup>	917/8
207	Natursteinbekleidung mit Platten herstellen	m <sup>2</sup>	917/8
208	Kunststein-Verblendmauerwerk nachträglich vorgeblendet herstellen	m <sup>2</sup>	917/9
<b>917 3</b>	<b>Abdeckungen</b>		
301	Natursteinabdeckung herstellen	m	917/9
302	Natursteinabdeckung aus Steinen des AG herstellen	m	917/9
303	Natursteinrollschicht herstellen	m	917/9
304	Natursteinrollschicht aus Steinen des AG herstellen	m	917/10
305	Kunststeinabdeckung herstellen	m	917/10
306	Kunststeinrollschicht herstellen	m	917/10
<b>917 4</b>	<b>Probemauerwerk</b>		
401	Probemauerwerk herstellen und abbrechen	Psch	917/10
<b>917 5</b>	<b>Sichtflächenbearbeitung</b>		
501	Betonsichtflächen bearbeiten	m <sup>2</sup>	917/11



## **917 0 Vorbemerkungen**

1. Allgemeines
  - 1.1 Für alle Natursteine ist verwitterungsbeständiges Material zu verwenden. Der Gütenachweis ist nach DIN 52106 zu erbringen.
  - 1.2 Der Zementmörtel für Fugen muss den Anforderungen der DIN 1045-2 Ziffer 5.3.8 entsprechen. Der Zementgehalt muss mindestens 400 kg/m<sup>3</sup> verdichteten Mörtels entsprechend der Eignungsprüfung betragen.
  - 1.3 Der Beton muss - soweit in der Leistungsbeschreibung nichts anderes enthalten ist - der DIN EN 206-1 und der DIN 1045-2 sowie den ZTV-ING entsprechen.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen  
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zur vertraglichen Leistung und sind in die Einheitspreise einzurechnen:
  - 2.1 Aufwendungen für Erschwernisse beim Anschluss an beispielsweise bestehenden Mauern, Einbauten, Schächten und dgl. nach Unterlagen des AG.



T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
101						<b>917/1 Mauerwerk</b>		
						<b>Natursteinmauerwerk</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. der Form- und Ecksteine und deren besondere Bearbeitung. Fugen auskratzen und verfugen.		Natursteinmauerw. herstellen
						<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
						<b>Gesteinsart</b> .....	12	
						<b>Sichtflächenbearbeitung</b> .....	13	
						<b>Steinhöhe von cm</b> .....	14	
						<b>bis cm</b> .....	15	
	01					<b>Lager- und Setzfuge aus Trasszementmörtel.</b>		
	02					<b>Lager- und Setzfuge</b> .....	21	
		01				<b>Sichtfugen aus Trasszementmörtel.</b>		
		02				<b>Sichtfugen</b> .....	31	
			01			<b>Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,</b>		
			02			<b>Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,</b>		
			03			<b>Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,</b>		
			04			<b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>		
			05			<b>Mauerwerk als regelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>		
			06			<b>Mauerwerk als Quadermauerwerk,</b>		
			07			<b>Mauerwerk</b> .....	41	
				01	m <sup>3</sup>	<b>mit einseitiger Sichtfläche.</b>		
				02	m <sup>3</sup>	<b>mit beidseitigen Sichtflächen.</b>		
				03	m <sup>3</sup>	<b>mit allseitigen Sichtflächen.</b>		
				04	m <sup>3</sup>	.....	51	
				05	m <sup>2</sup>	<b>mit einseitiger Sichtfläche.</b>		
				06	m <sup>2</sup>	.....	51	
102						<b>Natursteinmauerwerk</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. der Form- und Ecksteine und deren besondere Bearbeitung. Fugen auskratzen und verfugen.		Natursteinmauerw. herstellen
						<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
						<b>Gesteinsart</b> .....	12	
						<b>Sichtflächenbearbeitung</b> .....	13	
						<b>Steinhöhe von cm</b> .....	14	
						<b>bis cm</b> .....	15	
	01					<b>Lager- und Setzfuge aus Trasszementmörtel.</b>		
	02					<b>Lager- und Setzfuge</b> .....	21	
		01				<b>Sichtfugen aus Trasszementmörtel.</b>		
		02				<b>Sichtfugen</b> .....	31	
			01			<b>Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,</b>		
			02			<b>Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,</b>		
			03			<b>Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,</b>		
			04			<b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>		
			05			<b>Mauerwerk als regelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>		
			06			<b>Mauerwerk als Quadermauerwerk,</b>		
			07			<b>Mauerwerk</b> .....	41	
				01	m <sup>2</sup>	<b>mit einseitiger Sichtfläche.</b>		
				02	m <sup>2</sup>	.....	51	

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
103						<b>Natursteinmauerwerk aus Steinen des AG</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> . Fugen auskratzen und verfugen. Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen.		Natursteinmauerw. her., Steine AG
	01					<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
	02					<b>Gesteinsart</b> .....	12	
		01				<b>Sichtflächenbearbeitung</b> .....	13	
		02				<b>Steinhöhe von cm</b> .....	14	
						<b>bis cm</b> .....	15	
						<b>Lager- und Setzfuge aus Trasszementmörtel.</b>		
						<b>Lager- und Setzfuge</b> .....	21	
						<b>Sichtfugen aus Trasszementmörtel.</b>		
						<b>Sichtfugen</b> .....	31	
			01			<b>Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,</b>		
			02			<b>Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,</b>		
			03			<b>Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,</b>		
			04			<b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>		
			05			<b>Mauerwerk als regelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>		
			06			<b>Mauerwerk als Quadermauerwerk,</b>		
			07			<b>Mauerwerk</b> .....	41	
				01	m <sup>3</sup>	<b>mit einseitiger Sichtfläche.</b>		
				02	m <sup>3</sup>	<b>mit beidseitiger Sichtfläche.</b>		
				03	m <sup>3</sup>	<b>mit allseitigen Sichtflächen.</b>		
				04	m <sup>3</sup>	.....	51	
104						<b>Natursteinmauerwerk aus Steinen des AG</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> . Fugen auskratzen und verfugen. Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen.		Natursteinmauerw. her., Steine AG
	01					<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
	02					<b>Gesteinsart</b> .....	12	
		01				<b>Sichtflächenbearbeitung</b> .....	13	
		02				<b>Steinhöhe von cm</b> .....	14	
						<b>bis cm</b> .....	15	
						<b>Lager- und Setzfuge aus Trasszementmörtel.</b>		
						<b>Lager- und Setzfuge</b> .....	21	
						<b>Sichtfugen aus Trasszementmörtel.</b>		
						<b>Sichtfugen</b> .....	31	
			01			<b>Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,</b>		
			02			<b>Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,</b>		
			03			<b>Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,</b>		
			04			<b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>		
			05			<b>Mauerwerk als regelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>		
			06			<b>Mauerwerk als Quadermauerwerk,</b>		
			07			<b>Mauerwerk</b> .....	41	
				01	m <sup>2</sup>	<b>mit einseitiger Sichtfläche.</b>		
				02	m <sup>2</sup>	.....	51	
105						<b>Kunststeinmauerwerk</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. der Form- und Ecksteine. Fugen auskratzen und verfugen.		Kunststeinmauerw. herstellen

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
						<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
						<b>Steinart</b> .....	12	
						<b>Format mm/mm/mm</b> .....	13	
						<b>Mauerwerksdicke cm</b> .....	14	
	01					<b>mit einseitiger Sichtfläche,</b>		
	02					<b>mit beidseitigen Sichtflächen,</b>		
	03					<b>mit allseitigen Sichtflächen,</b>		
	04					.....	21	
		01			m <sup>3</sup>	<b>Vermauerung mit Mörtel der Mörtelgruppe II.</b>		
		02			m <sup>3</sup>	<b>Vermauerung mit Mörtel der Mörtelgruppe IIa.</b>		
		03			m <sup>3</sup>	<b>Vermauerung mit Mörtel der Mörtelgruppe III.</b>		
		04			m <sup>3</sup>	<b>Vermauerung mit Mörtel</b> .....	31	
106						<b>Trockenmauerwerk</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. Passsteine und deren besondere Bearbeitung. Fugen auskeilen.		Trockenmauerw. herstellen
						<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
						<b>Gesteinsart</b> .....	12	
						<b>Steingröße von cm</b> .....	13	
						<b>bis cm</b> .....	14	
	01					<b>Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,</b>		
	02					<b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>		
	03					<b>Mauerwerk</b> .....	21	
		01			m <sup>3</sup>	<b>mit einseitiger Sichtfläche.</b>		
		02			m <sup>3</sup>	.....	31	
107						<b>Trockenmauerwerk</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. Passsteine und deren besondere Bearbeitung. Fugen auskeilen.		Trockenmauerw. herstellen
						<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
						<b>Gesteinsart</b> .....	12	
						<b>Steingröße von cm</b> .....	13	
						<b>bis cm</b> .....	14	
	01					<b>Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,</b>		
	02					<b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>		
	03					<b>Mauerwerk</b> .....	21	
		01			m <sup>2</sup>	<b>mit einseitiger Sichtfläche.</b>		
		02			m <sup>2</sup>	.....	31	
108						<b>Trockenmauerwerk aus Steinen des AG</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> . Fugen auskeilen. Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen.		Trockenmauerw. herst., Steine AG
						<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
						<b>Gesteinsart</b> .....	12	
						<b>Steingröße von cm</b> .....	13	
						<b>bis cm</b> .....	14	
						<b>Fugenfüllung</b> .....	15	
	01					<b>Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,</b>		
	02					<b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>		
	03					<b>Mauerwerk</b> .....	21	

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
109		01 02			m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>mit einseitiger Sichtfläche.</b> ..... <b>Trockenmauerwerk aus Steinen des AG</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> . Fugen auskeilen. Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen. <b>Bauteil(e)</b> ..... 11 <b>Gesteinsart</b> ..... 12 <b>Steingröße von cm</b> ..... 13 <b>bis cm</b> ..... 14 <b>Fugenfüllung</b> ..... 15	31	Trockenmauerw. herst., Steine AG
	01 02 03					<b>Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,            Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,            Mauerwerk</b> ..... 21		
201		01 02			m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>mit einseitiger Sichtfläche.</b> ..... <b>917/2 Verblendungen</b> <b>Naturstein-Verblendmauerwerk, mittragend</b> , nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. der Form- und Ecksteine und deren besondere Bearbeitung. Fugen aus- kratzen und verfugen. Abgerechnet wird das mittragende Natursteinmauerwerk als Zulage zum Bauwerksbeton. <b>Zulage zu OZ</b> ..... 11 <b>Bauteil(e)</b> ..... 12 <b>Gesteinsart</b> ..... 13 <b>Sichtflächenbearbeitung</b> ..... 14 <b>Steinhöhe von cm</b> ..... 15 <b>bis cm</b> ..... 16	31	Natursteinmauerw. mittragend herst.
	01 02					<b>Lager- und Setzfuge aus Trasszementmörtel.</b> <b>Lager- und Setzfuge</b> ..... 21		
		01 02				<b>Sichtfugen aus Trasszementmörtel.</b> <b>Sichtfugen</b> ..... 31		
			01 02 03 04 05 06 07		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als regelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als Quadermauerwerk,</b> <b>Mauerwerk</b> ..... 41		
202						<b>Naturstein-Verblendmauerwerk, mittragend, aus            Steinen des AG</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. der Form- und Ecksteine und deren besondere Bearbeitung. Fugen auskratzen und verfugen. Abgerechnet wird das mittragende Natursteinmauerwerk als Zulage zum Bauwerksbeton. <b>Zulage zu OZ</b> ..... 11 <b>Bauteil(e)</b> ..... 12 <b>Gesteinsart</b> ..... 13		Natursteinm. mittr. herst., Steine AG

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext		
203	01 02	01 02	01 02	01 02	m <sup>2</sup>	<b>Sichtflächenbearbeitung</b> .....	14	Natursteingewölbe herstellen		
						<b>Steinhöhe von cm</b> .....	15			
							<b>bis cm</b> .....		16	
							<b>Lager- und Setzfuge aus Trasszementmörtel.</b> <b>Lager- und Setzfuge</b> .....		21	
							<b>Sichtfugen aus Trasszementmörtel.</b> <b>Sichtfugen</b> .....		31	
							<b>Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,</b>		41	
						<b>Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,</b>				
						<b>Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,</b>				
						<b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>				
						<b>Mauerwerk als regelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>				
					<b>Mauerwerk als Quadermauerwerk,</b>					
					<b>Mauerwerk</b> .....					
						<b>Naturstein-Gewölbemauerwerk, mittragend, nach</b> Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. der Form- und Ecksteine und deren besondere Bearbeitung. Lager- und Stoßflächen auf ganze Tiefe eben bearbeiten. Fugen satt ausstopfen. Abgerechnet wird das mittragende Natursteinmauerwerk als Zulage zum Bauwerksbeton. <b>Zulage zu OZ</b> .....	11			
						<b>Gesteinsart</b> .....	12			
						<b>Sichtflächenbearbeitung</b> .....	13			
						<b>Steinhöhe von cm</b> .....	14			
						<b>bis cm</b> .....	15			
204	01 02	01 02	01 02	01 02	m <sup>2</sup>	<b>Lager- und Stoßfuge aus Trasszementmörtel.</b> <b>Lager- und Stoßfuge</b> .....	21	Natursteingewölbe herst., Steine AG		
						<b>Sichtfugen aus Trasszementmörtel.</b> <b>Sichtfugen</b> .....	31			
							<b>Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,</b>		41	
						<b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>				
						<b>Mauerwerk als regelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b>				
						<b>Mauerwerk als Quadermauerwerk,</b>				
						<b>Mauerwerk</b> .....				
							<b>Naturstein-Gewölbemauerwerk, mittragend, aus</b> <b>Steinen des AG</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> . Fugen satt ausstopfen. Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen. Abgerechnet wird das mittragende Natursteinmauerwerk als Zulage zum Bauwerksbeton. <b>Zulage zu OZ</b> .....			11
							<b>Gesteinsart</b> .....			12
							<b>Sichtflächenbearbeitung</b> .....		13	
						<b>Steinhöhe von cm</b> .....	14			
						<b>bis cm</b> .....	15			
						<b>Lager- und Stoßfuge aus Trasszementmörtel.</b> <b>Lager- und Stoßfuge</b> .....	21			
						<b>Sichtfugen aus Trasszementmörtel.</b> <b>Sichtfugen</b> .....	31			

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
205			01 02 03 04 05		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als regelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als Quadermauerwerk,</b> <b>Mauerwerk</b> ..... 41  <b>Naturstein-Verblendmauerwerk, nachträglich vorgeblendet</b> und verankert, nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. der Form- und Ecksteine und deren besondere Bearbeitung. Fugen auskratzen und verfugen. <b>Bauteil(e)</b> ..... 11 <b>Gesteinsart</b> ..... 12 <b>Sichtflächenbearbeitung</b> ..... 13 <b>Steinhöhe von cm</b> ..... 14 <b>bis cm</b> ..... 15 <b>Gesamtstärke der Verblendung cm</b> ..... 16  <b>Lager- und Setzfuge aus Trasszementmörtel.</b> <b>Lager- und Setzfuge</b> ..... 21  <b>Sichtfugen aus Trasszementmörtel.</b> <b>Sichtfugen</b> ..... 31		Natursteinverbl. herstellen
	01 02							
		01 02						
206			01 02 03 04 05		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als regelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als Quadermauerwerk,</b> <b>Mauerwerk</b> ..... 41  <b>Naturstein-Verblendmauerwerk, nachträglich vorgeblendet</b> und verankert, <b>aus Steinen des AG</b> , nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> . Fugen auskratzen und verfugen. Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen. <b>Bauteil(e)</b> ..... 11 <b>Gesteinsart</b> ..... 12 <b>Sichtflächenbearbeitung</b> ..... 13 <b>Steinhöhe von cm</b> ..... 14 <b>bis cm</b> ..... 15 <b>Gesamtstärke der Verblendung cm</b> ..... 16  <b>Lager- und Setzfuge aus Trasszementmörtel.</b> <b>Lager- und Setzfuge</b> ..... 21  <b>Sichtfugen aus Trasszementmörtel.</b> <b>Sichtfugen</b> ..... 31		Natursteinverbl. her., Steine AG
	01 02							
		01 02						
207			01 02 03 04 05		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als regelmäßiges Schichtenmauerwerk,</b> <b>Mauerwerk als Quadermauerwerk,</b> <b>Mauerwerk</b> ..... 41  <b>Natursteinbekleidung mit Platten</b> , verankert, nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. der Form- und Ecksteine und deren besondere Bearbeitung.		Natursteinbekl. herstellen

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
						Verankerung nach DIN 18515. Befestigungsteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571. <b>Bauteil(e)</b> ..... <b>Gesteinsart</b> ..... <b>Sichtflächenbearbeitung</b> ..... <b>Plattendicke mm</b> ..... <b>Gesamtstärke der Verblendung cm</b> .....	11 12 13 14 15	
	01				m <sup>2</sup>	<b>Platten hinterlüftet.</b>		
	02				m <sup>2</sup>	<b>Platten mit satter Betonhinterfüllung.</b>		
	03				m <sup>2</sup>	<b>Platten</b> .....	21	
208						<b>Kunststein-Verblendmauerwerk, nachträglich vorgeblendet</b> und verankert, nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. der Form- und Ecksteine und deren besondere Ausbildung. Fugen auskratzen und verfugen. <b>Bauteil(e)</b> ..... <b>Steinart</b> ..... <b>Format mm/mm/mm</b> ..... <b>Gesamtstärke der Verblendung cm</b> .....	11 12 13 14	Kunstst.mauerw. nachtr. vorgebl.
	01				m <sup>3</sup>	<b>Vermauerung mit Mörtel der Mörtelgruppe II.</b>		
	02				m <sup>3</sup>	<b>Vermauerung mit Mörtel der Mörtelgruppe IIa.</b>		
	03				m <sup>3</sup>	<b>Vermauerung mit Mörtel der Mörtelgruppe III.</b>		
	04				m <sup>3</sup>	<b>Vermauerung mit Mörtel</b> .....	21	
						<b>917/3 Abdeckungen</b>		
301						<b>Natursteinabdeckung</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> einschl. ggf. erforderlicher Tropfkanten und Wassernasen. Fugen mit Trasszementmörtel schließen. <b>Bauteil(e)</b> ..... <b>Gesteinsart</b> ..... <b>Sichtflächenbearbeitung</b> .....	11 12 13	Natursteinabdeck. herstellen
	01				m	<b>Abdeckung in Mörtel ohne Verankerung verlegen.</b>		
	02				m	<b>Abdeckung in Mörtel verlegen. Verankerung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.</b>		
	03				m	<b>Abdeckung</b> .....	21	
302						<b>Natursteinabdeckung aus Steinen des AG</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> . Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen. Fugen mit Trasszementmörtel schließen. <b>Bauteil(e)</b> ..... <b>Gesteinsart</b> ..... <b>Sichtflächenbearbeitung</b> .....	11 12 13	Natursteinabdeck. herst., Steine AG
	01				m	<b>Abdeckung in Mörtel ohne Verankerung verlegen.</b>		
	02				m	<b>Abdeckung in Mörtel verlegen. Verankerung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.</b>		
	03				m	<b>Abdeckung</b> .....	21	
303						<b>Natursteinrollschicht</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> .		Natursteinrollsch. herstellen

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
						<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
						<b>Gesteinsart</b> .....	12	
						<b>Sichtflächenbearbeitung</b> .....	13	
						<b>Breite der Rollschicht cm</b> .....	14	
						<b>Höhe der Rollschicht cm</b> .....	15	
						<b>Steindicke cm</b> .....	16	
	01				m	<b>Rollschicht in Trasszementmörtel verlegen.</b>		
	02				m	<b>Rollschicht</b> .....	21	
304						<b>Natursteinrollschicht aus Steinen des AG</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen.</b> Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen.		Natursteinrollsch. herst., Steine AG
						<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
						<b>Gesteinsart</b> .....	12	
						<b>Sichtflächenbearbeitung</b> .....	13	
						<b>Breite der Rollschicht cm</b> .....	14	
						<b>Höhe der Rollschicht cm</b> .....	15	
						<b>Steindicke cm</b> .....	16	
	01				m	<b>Rollschicht in Trasszementmörtel verlegen.</b>		
	02				m	<b>Rollschicht</b> .....	21	
305						<b>Kunststeinabdeckung</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen</b> , einschl. ggf. erforderlicher Tropfkanten und Wassernasen. Fugen mit Zementmörtel schließen.		Kunststeinabdeck. herstellen
						<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
						<b>Steinart</b> .....	12	
						<b>Format mm/mm/mm</b> .....	13	
						<b>Mauerkronenbreite cm</b> .....	14	
	01				m	<b>Abdeckung in Mörtel ohne Verankerung verlegen.</b>		
	02				m	<b>Abdeckung in Mörtel verlegen. Verankerung aus</b> <b>nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.</b>		
	03				m	<b>Abdeckung</b> .....	21	
306						<b>Kunststeinrollschicht</b> nach Unterlagen des AG <b>herstellen.</b>		Kunststeinrollsch. herstellen
						<b>Bauteile)</b> .....	11	
						<b>Steinart</b> .....	12	
						<b>Breite der Steine cm</b> .....	13	
						<b>Höhe der Steine cm</b> .....	14	
						<b>Steindicke cm</b> .....	15	
						<b>Breite der Rollschicht cm</b> .....	16	
	01				m	<b>Rollschicht in Zementmörtel verlegen.</b>		
	02				m	<b>Rollschicht</b> .....	21	
401						<b>917/4 Probemauerwerk</b>  <b>Probemauerwerk</b> einschl. ggf. erforderlicher Gründung nach Angabe des AG standsicher <b>herstellen und</b> <b>abbrechen.</b> Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.		Probemauerw. herst. u. abbr.
						<b>Ansichtsfläche m²</b> .....	11	

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
501	01					<b>Für Natursteinmauerwerk der OZ</b> .....	21	Betonsichtflächen bearbeiten
	02					<b>Für Verblendmauerwerk der OZ</b> .....	21	
	03					<b>Für Plattenbekleidung der OZ</b> .....	21	
	04					<b>Für</b> .....	21	
			01			<b>Mit Abdeckung der OZ</b> .....	31	
			02			<b>Mit Rollschicht der OZ</b> .....	31	
			03			<b>Ohne Abdeckung bzw. Rollschicht.</b>		
				01	Psch	<b>Mauerwerk mit Steinen des AN.</b>		
				02	Psch	<b>Mauerwerk mit Steinen des AG, frei Baustelle geliefert und abgeladen.</b>		
						<b>917/5 Sichtflächenbearbeitung</b>		
						<b>Betonsichtflächen</b> steinmetzmäßig <b>bearbeiten.</b> Bauwerkskanten und Fugenbereiche einschl. ihrer Abfasung durch Scharrierschläge sichern.		
						<b>Bauteil(e)</b> .....	11	
		01				m <sup>2</sup> <b>Bearbeitung durch grobes Stocken.</b>		
		02				m <sup>2</sup> <b>Bearbeitung durch feines Stocken.</b>		
		03				m <sup>2</sup> <b>Bearbeitung durch grobes Scharrieren.</b>		
		04				m <sup>2</sup> <b>Bearbeitung durch kreuzweises Scharrieren.</b>		
	05				m <sup>2</sup> <b>Bearbeitung durch grobes Spitzen.</b>			
	06				m <sup>2</sup> <b>Bearbeitung durch feines Spitzen.</b>			
	07				m <sup>2</sup> <b>Bearbeitung durch Sandstrahlen.</b>			
	08				m <sup>2</sup> <b>Bearbeitung</b> .....	21		