

Leistungsbeschreibung

ENTWURF

Projekt

Musterpositionen NTA

LV

Muster-LV Temperaturabsenkung

ENTWURF

Muster-LV Temperaturabsenkung

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
01	Musterpositionen NTA	3
01.01	Abschnitt	3
	Zusammenstellung	7

ENTWURF

Muster-LV Temperaturabsenkung

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
01	Musterpositionen NTA				
01.01	Abschnitt				
01.01.0001	Zul. Schichtenverbund NTA Zulage zu Position Schichtenverbund NTA für Erhöhung der Bindemittelmenge um jeweils 100 g/m2. Die genaue Bindemittelmenge wird beim Einbau des Probefeldes festgelegt.		m2
01.01.0002	Asphalttragsch. AC 32/22 T S/N NTA Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22/32 T S/N NTA herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen ... Einbau Dicke Bindemittel gem. Baubeschreibung Einbau mit Beschicker und Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.		m2
01.01.0003	Asphaltbindersch AC 16/22 BS SG NTA Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16/22 B S SG NTA nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen ... Einbau Dicke Bindemittel gem. Baubeschreibung Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1. Art der Zusammensetzung gem. Baubeschreibung Einbau mit Beschicker und Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.		m2
01.01.0004	Asphaltbindersch SMA 16/22 BS NTA Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder SMA 16/22 B S NTA nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen Einbau Dicke Bindemittel gem. Baubeschreibung. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1. Art der Zusammensetzung gem. Baubeschreibung Einbau mit Beschicker und Straßenfertiger mit		m2

ENTWURF

Muster-LV Temperaturabsenkung

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
Absaugeinrichtung..				
01.01.0005				
Asphaltdecksch. SMA 8/11 S NTA				
Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8/11 S NTA herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen Einbau Dicke Bindemittel gem. Baubeschreibung Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1. Fremdfüller ... Einbau mit Beschicker und Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.				
01.01.0006				
Asphaltdecksch. AC 8/11 D S/N NTA				
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8/11 D S/N NTA herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen ... Einbau Dicke Bindemittel gem. Baubeschreibung Fremdfüller Einbau mit Beschicker und Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.				
01.01.0007				
Probefeld Asphaltdecksch. herst.				
Probefeld Asphaltdeckschicht aus AC 8/11 D S/N NTA, SMA 8/11 S NTA gem. Baubeschreibung herstellen.				
01.01.0008				
Probefeld Asphaltbindersch. herst.				
Probefeld Asphaltbinderschicht aus AC 16/22 B S SG NTA, SMA 16/22 B S NTA gem. Baubeschreibung herstellen.				
01.01.0009				
Probefeld Asphalttragsch. herst.				
Probefeld Asphalttragschicht aus AC 22/32 T S/N NTA gem. Baubeschreibung herstellen.				
01.01.0010				
Probefeld Asphaltdecksch. ausb.				
Probefeld Asphaltdeckschicht NTA nach der Bestimmung der erforderlichen Parameter ausbauen. Asphalt fräsen, Material in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuföhren. Sofern erforderlich wird das Reinigen der gefrästen Fläche gesondert vergütet.				

ENTWURF

Muster-LV Temperaturabsenkung

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
01.01.0011	Probefeld Asphaltbindersch. ausb. Probefeld Asphaltbinder NTA nach der Bestimmung der erforderlichen Parameter ausbauen. Asphalt fräsen, Material in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Sofern erforderlich wird das Reinigen der gefrästen Fläche gesondert vergütet.	m2
01.01.0012	Probefeld Asphalttragsch. ausb. Probefeld Asphalttragschicht NTA nach der Bestimmung der erforderlichen Parameter ausbauen. Asphalt fräsen, Material in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Sofern erforderlich wird das Reinigen der gefrästen Fläche gesondert vergütet.	m2
01.01.0013	Zus. Prüfg. z. EP Asphaltdecksch. Durchführen von zusätzlichen Prüfungen zur Erstprüfung. Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von der Anzahl der Eignungsnachweise. Asphalt aus Asphaltdeckschicht NTA Prüfung(en) gem. Abschnitt 4 der Baubeschreibung.	Psch	
01.01.0014	Zus. Prüfg. z. EP Asphaltbindersch. Durchführen von zusätzlichen Prüfungen zur Erstprüfung. Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von der Anzahl der Eignungsnachweise. Asphalt aus Asphaltbinder NTA Prüfung(en) gem. Abschnitt 4 der Baubeschreibung.	Psch	
01.01.0015	Zus. Prüfg. z. EP Asphalttragsch. Durchführen von zusätzlichen Prüfungen zur Erstprüfung. Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von der Anzahl der Eignungsnachweise. Asphalt aus Asphalttragschicht NTA Prüfung(en) gem. Abschnitt 4 der Baubeschreibung.	Psch	
01.01.0016	Thermoscanner Erfassen und dokumentieren der Asphaltoberflächentemperatur beim Einbau direkt hinter der Einbaubohle über die gesamte Einbaubreite im Bauabschnitt NTA für alle Schichten. Liefern aller erforderlicher Anbauteile und Systemkomponenten einschl. Montagearbeiten und Erfassung der Messdaten. Die Messergebnisse sowie die Rohdaten der Messungen sind dem AG zu übergeben. Geräteausstattung und zu übergebende Daten sind gem.	psch	

ENTWURF

Muster-LV Temperaturabsenkung

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
01.01.0017			
<p>Baubeschreibung Abschnitt (8.1) zu entnehmen.</p> <p>FDVK</p> <p>Flächendeckende Verdichtungskontrolle ist gem. Baubeschreibung Abschnitt (8.3) auf jeder eingebauten Asphalt-schicht im Bauabschnitt NTA durchführen. Flächendeckende Erfassung, Aufzeichnung und Dokumentation aller dynamischen Verdichtungsübergänge und Oberflächentemperaturen des Asphalts. Aufrüstung der Messtechnik, Festeinbauten an den Geräten sowie Vorhalten der Erfassungseinheiten.</p>				
	Summe 01.01	Abschnitt		<u>.....</u>
	Summe 01	Musterpositionen NTA		<u>.....</u>

ENTWURF

Muster-LV Temperaturabsenkung

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)		Summe in EURO
01.01	Abschnitt
01	Musterpositionen NTA

ENTWURF

Muster-LV Temperaturabsenkung

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)		Summe in EURO
01	Musterpositionen NTA
<hr/>		
	Angebotssumme netto
	abzüglich Nachlass
	Summe Netto inkl. Nachlass
	zuzügl. 19.00% MwSt.
	Angebotssumme brutto
<hr/>		

Seiten: 1 - 8 Das Dokument enthält 17 Positionen, davon 17 im freien Text.